



Maantien 642 (Äänekoskentie) Äänekosken sillan uusiminen ja liittymäjärjestelyt, Äänekoski

Hankekortti päivitetty
24.5.2024

Maantiellä 642 sijaitseva Äänekosken silta uusitaan nykyisen siltapaikan eteläpuolelle, jolloin tielinjaus muuttuu. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan tässä yhteydessä suunnittelemalla alueen katujen liittymäjärjestelyt uusiksi.

NYKYTILA

Maantie 642 on Laukaan Kuusaasta Suolahden kautta Äänekoskelle johtava seututie. Tie erkanee Kuusaassa seututiestä 637 ja päättyy Äänekosken pohjoiseen liittymään. Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken keskustaaajamassa ja alueelle sijoittuu liikekiinteistöjä, asuinkiinteistöjä, palo- ja pelastuslaitos sekä teollisuutta. Suunnittelualueella maantie palvelee pääasiassa Äänekosken sisäistä ja taajamien välistä työmatka- ja asiointiliikennettä sekä alueen teollisuuden kuljetuksia.

Suunnittelualue on n. 750 metriä pitkä alkaen Ääneniemientien liittymästä ja päättyen Viiskulman kiertoliittymään. Nopeusrajoitus koko välillä on 40 km/h. Liikennemäärä on 5206 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 5 %.

Äänekosken silta on kapasiteetiltaan rajoitettu ja tehostetussa tarkkailussa. Siltaa on peruskorjattu viime vuosina runsaasti ja se on hyväkuntoinen, mutta uusilla korjauksilla ei ole enää mahdollista saavuttaa parannuksia sillan kantavuuteen. Alueen teollisuuden kasvaessa ja kehittyessä silta nykyisessä kunnossaan voi aiheuttaa haasteita alueen kuljetuksille ja kapasiteettirajoitettuna ns. pullonkaulan liikenteen sujuvuudelle.

HANKE JA TAVOITTEET

Hanke sisältää mm. seuraavat toimenpiteet:

- Rakennetaan uusi silta nykyisen sillan eteläpuolelle
- Sovitetaan nykyisen tien linjaus yhteen uuden sillan sijainnin ja geometrian kanssa
- Siirretään Palomäenkadun ja Mannilantien liittymiä

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukea alueen teollisuuden kehitystä.

AIKATAULU

- Sillan esiselvitys on valmistunut 2022.
- Tiesuunnitelma on käynnissä ja valmistuu 2024.

KUSTANNUKSET

Alustava arvio kokonaiskustannuksista on 15 milj. euroa MAKU 145 (2020=100), joka sisältää sillan uusimisen tie- ja liittymäjärjestelyineen. Kustannusarvio tarkentuu tiesuunnitelmassa. Äänekosken kaupungin rahoitusosuus selviää tiesuunnittelun aikana.

VAIKUTUKSET

- + Luodaan edellytyksiä teollisuuden kehitykselle
- + Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat
- Maisema muuttuu

